

Recommandation d'exécution

Etanchéité verticale sous terrain à l'intérieur



Bouchon avec enduit barrière Fixit 217
Délai d'attente env. 5 jours



Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence.
Délai d'attente env. 4 – 5 jours



Egaliser avec Fixit 217 Enduit d'étanchéité.
Délai d'attente env. 3 semaines



Etanchéité avec Fixit 373 Multiflex 2 K gris.