

# Ausführungsempfehlung

## Untergrundprüfung RC Beton (Recycling Beton) vor den Verputzarbeiten



### Auswahl Beton

Unternehmer klärt mit der Bauleitung ab, welcher Beton eingebaut wurde.

Zudem ist eine Feuchtemessung mit dem Tramex zwingend erforderlich.



### Wasseraufnahme testen

Unternehmer prüft bei RC Beton jede Wandfläche aus Beton auf Wasseraufnahme, Festigkeit und Staub.

- Wasser aufspritzen mit Sprühgerät → Wasser muss abtropfen



### Festigkeit testen

Beton mit einem Messer einschneiden → es dürfen sich keine Furchen bilden



### Staubvorkommen

- Oberfläche mit Besen sauber entstauben.

Wasseraufnahme und Festigkeit ungenügend:

→ Falls dies eintritt, muss der Unternehmer via Nachtrag Fixit 491 Tiefgrund vollflächig einstreichen und genügend austrocknen lassen (1 Tag).



### Weiterbeschichtung

- Haftbrücke aufrollen und Grundputz, Deckputz oder Weissputz aufbringen.